

工事名称 山口県国際総合センターイベントホール照明設備改修工事

工事場所 下関市豊前田町 地内

工期 令和6年 月 日から令和7年 月 日まで (210日)

【工事概要】

イベントホールの舞台照明設備改修工事一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
電線管等		1	式			別紙 00-0003
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
ケーブルリール	DMX信号用 20m用 【見積】	11.	台			
LED調光制御盤	【見積】	1	式			
調光操作卓	最大制御回路数512回路80チャンネル 【見積】	1.	台			
調光操作卓用コネクタボックス	電源コネクタ×2 DMX信号入力コネクタ×1 制御コネクタ×3 【見積】	3.	面			
作業灯リモコン	新金プレート型カバー付 【見積】	1.	個			
第1・3・4サスペンションフライト	2P15AE抜き×24 C型30Aコンセント×1 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	3.	組			
第2サスペンションフライト	2P15AE抜き×24 C型30Aコンセント×2 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	1.	組			
サイドサスペンションフライト	2P15AE抜き×8 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	2.	組			
アップ・ボリゾナルライト	フルカラーLED(6色:RGBAES) 【見積】	8.	台			
同上用コンセントボックス	2P15AE抜きコンセント×4 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	1.	台			
ローボリゾナルライト	フルカラーLED(6色:RGBAES) 【見積】	8.	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
センターサスペンションフライト1	2P15AE抜き×20 C型30Aコンセント×2 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	1.	組			
センターサスペンションフライト2～4	2P15AE抜き×16 C型30Aコンセント×1 DMX信号出力コネクタ×1 【見積】	3.	組			
舞台裏ウォールコンセント盤(上下)	C型30A×2 2P15AE抜き×4 【見積】	2.	面			
舞台袖ウォールコンセント盤(上)	C型30A×4 2P15AE抜き×2 DMX入力コネクタ×1 DMX出力コネクタ×1 【見積】	1.	面			
舞台袖ウォールコンセント盤(下)	C型30A×4 2P15AE抜き×2 DMX入力コネクタ×1 DMX出力コネクタ×1 電源、制御、接続コネクタ共【見積】	1.	面			
キヤリコネクタ盤(上下)	2P15AE抜き×4 DMX入力コネクタ×1 DMX出力コネクタ×1 【見積】	2.	面			
キヤリコネクタボックス(上下)	2P15AE抜き×4 DMX出力コネクタ×1 【見積】	2.	面			
ダウンライト	LED2000形 リニューアルプレート付 【見積】	60.	個			
ダウンライト	LED750形 リニューアルプレート付 【見積】	55.	個			
ダウンライト	LED200形 リニューアルプレート付 【見積】	5.	個			
ダウンライト	LED350形 リニューアルプレート付 【見積】	24.	個			
フルネズボットライト	LED1000形 ハンカ-信号ケーブル付 【見積】	38.	個			
フルネズボットライト	LED500形 ハンカ-信号ケーブル付 【見積】	2.	個			
平凸スボットライト	LED1000形 ハンカ-信号ケーブル付 【見積】	24.	個			
バーライト	LEDフルカラー RGBLハンカ-信号ケーブル付 【見積】	6.	個			

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エリアソケット 付	LED RGBLハッカ-信号ケーブル付 【見積】	8.	個			
可搬型調光器	白熱調光15A×3 DMXタイプ ハッカ-信号ケーブル付 【見積】	4.	台			
機器取付工事費	盤類	28.	人			
試験調整費	【見積】	1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0005
運送費	【見積】	1	式			
搬入費	【見積】	1	式			
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0006
発生材処分費	金属	1	式			
産廃税相当額		1.	t			
計						

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
EM-KNPEE-SB	0.5mm-2P ラック	651.	m			
EM-KNPEE-SBケーブル	0.5mm-2P 管内	563.	m			
EM-KNPEE-SBケーブル	0.5mm-4P ラック	23.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ラック	122.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	43.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	415.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	76.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	42.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	23.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P ラック	23.	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管等		1	式			別紙 00-0003
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	12.	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	153.	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	36.	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	18.	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	43.	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	24.	m			
ケーブルラックZM形	1000A 1段目	9.	m			
ケーブルラックZM形	A形用セレータ -	27.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
7ボックス SS形 塗装共	300x300x200	2.	個			
計						

電気設備		舞台照明設備		電灯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0005
既設機器撤去費		24.	人			
CV14-4C	管内	114.	m			
CV14-4C	ラック	40.	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	77.	m			
計						
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0006
仮設機械運転 (トラック)	普通用 4t積	2.	運転日			
計						